

PRESJEK ZIDA M 1:20 (h zida= 1,75 metra)

Q 335 s obje strane

zaštitni sloj 3 cm

5. Ø 6 / 30 cm rasteru

odabrana armatura - Q 335

1. $5,45 \times 0,64 \times 2 = 3,48 \text{ kg}$

2. $5,45 \times 2,48 \times 2 = 27,04 \text{ kg}$

odabrana armatura - Ø 12 / 20 cm rasteru

3. $1,8 \times 5 \times 0,911 \times 2 = 16,39 \text{ kg}$

odabrana armatura - Ø 8 / 20 cm rasteru

4. $1,24 \times 5 \times 0,405 = 2,51 \text{ kg}$

odabrana armatura - Ø 6 / 30 cm rasteru

5. $0,65 \times 3,33 \times 0,22 = 0,47 \text{ kg}$

ukupno:

$U = 3,48 + 27,04 + 16,39 + 2,51 + 0,47 =$

$= 49,89 \approx 50 \text{ kg / m zida}$

asfalt

kota terena
±0,00

2. Q 335

1. Q 335


4. Ø 8 / 20 cm rasteru

3. Ø 12 / 20 cm rasteru

nabijeni šljunak

20 cm

zbijena
podloga

 <p>Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva - Božo Soldo Varaždin, V. Međerale 4b</p>	<p>Naručilac: - STUDENTSKI CENTAR VARAŽDIN</p>					
	<p>GLAVNI PROJEKTANT: Dr. sc. Božo Soldo, ovl. ing. građ.</p>		<p>LOKACIJA: Studentski centar Varaždin, Varaždin, J. Merlica bb, kat. čest.: 1252/3, k.o. Varaždin; Koordinate HTRS96/TM: E=488292, N=5129980</p>			
<p>SURADNIK: bacc.ing. aedif. Ivan Jakopc</p>		<p>GRADEVINA: KAMPUS - ZGRADA STUDENTSKOG DOMA</p>			<p>VESTA PROJEKTA: NACRT POPREČNOG PRESJEKA OGRADNOG ZIDA</p>	
		<p>SADRŽAJ: POPREČNI PRESJEK OGRADNOG ZIDA</p>				
<p>ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:</p>	<p>UR BROJ: PD-PR-2017-10</p>	<p>BROJ MAPE:</p>	<p>DATUM: 04/2017</p>	<p>MJERILO: 1:20</p>	<p>LIST: P1</p>	